

TECHNICKÁ SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby	Stavebné úpravy plochy pred OÚ Olešná
Investor	Obec Olešná
Miesto stavby	k.ú. Olešná , KN270/1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA

Projektant	architektúra a konštrukcie - Ing. Marián Jurga , Tomáš Byrtus elektro – návrh a rozpočet - Patrik Halfar rozpočet – Stanislav Hlubina
------------	---

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU , VÝSTAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU, STAVEBNÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Navrhovaná stavba – stavebné úpravy plochy pred Obecným úradom Olešná – Kultúrnym domom. Ide o vstupnú plochu pred objektom, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave. Navrhuje sa jej kompletne zrenovovanie – stavebné úpravy podľa priloženého grafického podkladu. Vznikne komunikačná plocha, plocha zelene doplnená prvkami mestského mobiliáru – lavičky a pod., plocha je o výmere cca 18 x 12m. Plocha bude neskôr v kontakte s chodníkom – to bude riešené v druhej etape – projekt chodníka v centrálnej časti obce.

Plocha je rozčlenená na vstupnú komunikačnú uličku - vedie priamo do objektu /aj zo severozápadu je komunikačný chodník/, po stranách sú plochy zelene v palisádach a v nich plochy pre oddych zdĺžžené. V pravo od vstupu do objektu je navrhnutý základ pod budúci uvažovaný pamätník – resp. iné umelecké dielo.

Odvodnenie spevnených plôch - dláždených je uvažované spádom od objektu a jednak samotnou konštrukciou – dlažba umožňuje vsak vody.

Stavebno – konštrukčne je treba zrealizovať nasledovné práce:

- Osadenie palisád 165/165/ výška 900mm – 68,5 bm /výkop, betón osadenie palisády/
- Osadenie záhradného obrubníka 200/50mm dĺžka 1000mm , resp. 500mm – výkop, betón osadenie
- Osadenie dlažby 400/400/hr. 50mm , osadenie dlažby 100/200mm hr. 50mm – podklady - ukladací - frakcia 4-8mm hr.30-40mm, podklad podkladný nosný – frakcia 8-16mm hr. 150mm
- -osadenie dlažby hr. 80mm 225/112,5 hr. 80mm – pojazdná univerzál - červená -47,46m – podklad ukladací - frakcia 4-8mm hr.30-40mm, Nosný podklad 80mm fr.16-32mm, základný nosný podklad fr.32-63 hr. 120mm

- štrk - Osadenie – ozdobný cca 11,50m² – štrk dunajský 8-32mm hr. 100mm
- vyplniť plochu pre zelen hlinou - humusom cca 60m² pri hr. 250mm
- celú pláň treba unížiť odkopať o cca 200-250mm nižšie - plocha 140m² - pláň pod dlažby
- - základ pod pamätník - 2,95 m³ betón, - výkop 1,90m³, , šalovanie 4,50m² + vystierkovanie
- vybúranie prípadného podkladu z betónu - plocha cca do 10m², pri hr. 100mm

Priestor sa doplní :

- 5 ks lavička
- 2 ks lampa led stožiarová s komplet prácami
- 1 ks hodiny mestské + stojan + päťka - komplet práce a elektro pripojenie
- 1 ks stojan na bicykle - betón pre 4 bicykle
- 1 ks úradná tabuľa šírka do 1500mm , výška do 1000mm na al. konštrukcii - komplet - osadenie

Doporučujem zrealizovať novú plochu – vstupná plôška do objektu – keramikou dlažbou

Prípadné ostatné práce podľa dohody počas výstavby – v rámci dohody – investor – dodávateľ – stavebný dozor.

Poznámka – rastliny – výsadba nie je predmetom riešenia PD!

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako východiskové podklady boli použité obhliadka na mieste samom a základné zameranie existujúceho stavebného pozemku , jeho analýza , situácia stavby a rokovanie s investorom .

ČLEZENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba sa bude skladať z :

- zo spevnených plôch – dláždených
- z plôch zelene
- z doplnkov a mestského mobiliáru

Poznámka – presná špecifikácia všetkých požadovaných a riešených prvkov – vid' grafická časť

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Nie sú uvažované žiadne vecné a časové väzby na okolitú výstavbu .

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom bude Obec Olešná .

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY

Celková doba výstavby - cca max1 mesiac

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Vzhľadom na charakter stavby sa so skúšobnou prevádzkou neuvažuje .

PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Podľa rozpočtu nákladov stavby – resp. výsledku súťaže.

09/2016

Ing. Marián Jurga